

Tarifs de Distribution et de Raccordement

Année 04/2019 ->12/2019

A.I.E.G

Tarifs électricité

Les Communes AIEG

Commune	Localité	CP
Andenne	Andenne-Ville	5300
Andenne	Bonneville	5300
Andenne	Coutisse	5300
Andenne	Landenne	5300
Andenne	Maizeret	5300
Andenne	Namêche	5300
Andenne	Sclayn	5300
Andenne	Seilles	5300
Andenne	Thon-Samson	5300
Andenne	Vezin	5300
GESVES	Faulx-Les-Tombes	5340
GESVES	Gesves	5340
GESVES	haltinne	5340
GESVES	Mozet	5340
GESVES	Soree	5340
OHEY	Evelette	5350
OHEY	Goesnes	5353
OHEY	Haillot	5351
OHEY	Jallet	5354
OHEY	Ohey	5350
OHEY	Perwez	5353
RUMES	La Glanerie	7611
RUMES	Rumes	7610
RUMES	Taintignies	7618
Viroinval	Dourbes	5670
Viroinval	Le Mesnil	5670
Viroinval	Mazée	5670
Viroinval	Nismes	5670
Viroinval	Oignies	5670
Viroinval	Olloy	5670
Viroinval	Treignes	5670
Viroinval	Vierves	5670

ETUDES

Prélèvement (NV Racc ou adaptation racc exist)	Orientation	Détail
P <= 100kVA	€ 297,24	€ 491,83
100kVA < P <= 1000 kVA	€ 276,31	€ 491,83
P > 1000 kVA	€ 2.137,09	€ 3.888,44

Injection (Nouveau raccordement)	Orientation	Détail
P <= 5kVA	€ -	€ -
5kVA < P <= 10kVA *	€ 177,09	€ 192,26
10kVA < P <= 100kVA	€ 309,79	€ 463,58
100kVA < P <= 250 kVA	€ 288,87	€ 463,58
250kVA < P <= 1000 kVA	€ 2.137,09	€ 3.888,44
P > 1000 kVA	€ 2.720,87	€ 5.056,00

Injection (Raccordement existant)	Orientation	Détail
P <= 5kVA	€ -	€ -
5kVA < P <= 10kVA *	€ 177,09	€ 192,26
10kVA < P <= 100kVA	€ 297,24	€ 463,58
100kVA < P <= 250 kVA	€ 288,87	€ 463,58
250kVA < P <= 1000 kVA	€ 1.553,31	€ 3.012,14
P > 1000 kVA	€ 2.137,09	€ 3.888,44

*: applicable aux clients TBT et MT

Tarif de Raccordement : Clients Basse Tension

Nouveau raccordement		
	Souterrain	Aérosouterrain
Branchement Mono 10 kVA	960,26 €	807,02 €
Branchement Tri 10 kVA	1.012,81 €	875,31 €

Modification Raccordement		
	Souterrain	Aérosouterrain
Branchement Mono 10 kVA	654,24 €	441,18 €
Branchement Tri 10 kVA		

Passage ST --> DT		
	Souterrain	Aérosouterrain
Branchement Mono 10 kVA	434,13 €	
Branchement Tri 10 kVA		

434,13 €

Raccordement Client BT

Poste	PU
Frais d'etude *	FF 151 €
Voir tarif	
Branchement Standard 10 kVA	€ Branchement BT
ce poste comprend : <ul style="list-style-type: none"> Max 20 m de Tresse 4x16 jusqu'à la limite de propriété Module du coffret 25S60 Interrupteur ELOS 125A Disjoncteur TECO X A Contacteur 63A Relais de sortie TCC pour client Terminale rétractable Cornière de protection + accessoires+ raccordement Terminale rétractable + accessoires (armoire EH2) 	
Supplément Immobilisation de puissance au déla de 10 kVA	€/kVA 133 €
Sur Devis	
Divers <p>ce poste comprend les travaux complémentaires à réaliser tel :</p> <ul style="list-style-type: none"> pose de cable en domaine privé pose de cable en domaine public fourniture de la base du coffret 25S60 déplacement d'un poteau implantation dune armoire de trottoire Traversée de voirie 	
* : applicable à tous nouveaux raccordement et aux modifications de raccordement	

Raccordement Clients MT / TBT

Poste	PU
TERME A Immobilisation de Puissance	€/kVA 56,22 €
Comprend : Forfait par KVA	
TERME B Raccordement	FF 9.712,56 €
Comprend : Introduction du ou des cables dans cabine Réalisation de l'etancheité Jonction sur cables existants confection des tetes de Cable Manœuvre HT avant intervention Test sur les cables Materiels divers & Deplacements	
TERME C Comptage (*)	FF 1.704,48 €
Comprend : compteur AMR Carte SIM et modem pour la télérelève etalonnage et tests * : TI, TP , coffret et Borniers fournis par le client	
TERME D Divers	Sur devis
<p>comprend , les travaux a réaliser en domaine public et privé et autres services tel :</p> <p style="margin-left: 40px;">Fourniture de Logettes MT</p> <p style="margin-left: 40px;">Fourniture et pose d'un cable PRC 95 Alu Fourniture et pose d'un cable PRC 240 Alu Fourniture et pose d'un cable PRC 400 Alu</p> <p style="margin-left: 40px;">Fourniture et pose de deux cables PRC 95 Alu en protection Différentielle Fourniture et pose de deux cables PRC 240 Alu en protection Différentielle Fourniture et pose de deux cables PRC 400 Alu en protection Différentielle</p> <p style="margin-left: 40px;">Supplément de prix - voirie Communale Supplément de prix - voirie SPW</p> <p style="margin-left: 40px;">Forage dirigé</p> <p style="margin-left: 40px;">Placement d'un RTU</p> <p style="margin-left: 40px;">Pose de cables en terrain privé (tranchée Mise à disposition)</p> <p style="margin-left: 40px;">Autres travaux et fournitures</p>	

Remarques :

- Tarif valable pour prélèvement et/ou injection standard
- Le tracé des câbles est défini par le GRD
- Les différentes protections sont imposées par le GRD
- Câbles dans une seule tranchée standard
- Section et nombre de câbles en fonction de la demande de puissance
- Raccordement subordonné à la signature d'un contrat
- Valable pour travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard.
- Pas d'application pour modification d'installation existante ou interventions
- Toute demande spécifique de l'URD est facturée sur base des prix unitaires

Raccordement Client TMT

Poste	PU
TERME A Immobilisation de Puissance	€/kVA 11,8
Comprend : Forfait par KVA	
TERME B Raccordement	FF € 17.802,96
Comprend : Introduction du ou des cables dans le poste ELIA Réalisation de l'etancheité Jonction sur cables existants confection des tetes de Cable Manœuvre HT avant intervention Test sur les cables Materiels divers & Deplacements	
TERME C Comptage (*)	FF € 7.117,92
Comprend : compteur AMR Carte SIM et modem pour la télérelève etalonnage et tests * : TI, TP , coffret et Borniers fournis par le client	
TERME D Divers	Sur devis
<p>comprend , les travaux a réaliser en domaine public et privé et autres services tel :</p> <p style="margin-left: 40px;">Fourniture de Logettes MT</p> <p style="margin-left: 40px;">Fourniture et pose d'un cable PRC 95 Alu Fourniture et pose d'un cable PRC 240 Alu Fourniture et pose d'un cable PRC 400 Alu</p> <p style="margin-left: 40px;">Fourniture et pose de deux cables PRC 95 Alu en protection Différentielle Fourniture et pose de deux cables PRC 240 Alu en protection Différentielle Fourniture et pose de deux cables PRC 400 Alu en protection Différentielle</p> <p style="margin-left: 40px;">Supplément de prix - voirie Communale Supplément de prix - voirie SPW</p> <p style="margin-left: 40px;">Forage dirigé</p> <p style="margin-left: 40px;">Placement d'un RTU</p> <p style="margin-left: 40px;">Pose de cables en terrain privé (tranchée Mise à disposition)</p> <p style="margin-left: 40px;">Autres travaux et fournitures</p>	

Remarques :

- Tarif valable pour prélèvement et/ou injection standard
- Le tracé des câbles est défini par le GRD
- Les différentes protections sont imposées par le GRD
- Câbles dans une seule tranchée standard
- Section et nombre de câbles en fonction de la demande de puissance
- Raccordement subordonné à la signature d'un contrat
- Valable pour travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard.
- Pas d'application pour modification d'installation existante ou interventions
- Toute demande spécifique de l'URD est facturée sur base des prix unitaires

Raccordement Immeuble à Appartement

Poste		PU
Frais d'etudes	€ / App	151 €
cout forfaitaire par appartement		
Forfait Raccordement par Appartement	€ / App	2.024,73 €
Supplément Immobilisation de puissance au dela de 10 kVA	€ / kVA	133,33 €
Divers	SUR DEVIS	
comprend , les travaux a réaliser en domaine public et privé et autres services tel :		
Fourniture et pose du cable d'alimentation en domaine privé		
Fourniture et pose du cable d'alimentation en domaine Public		
Implantation d'armoires de trottoir		
Raccordement de l'immeuble		
Raccordement d'une cabine haute tension		
Déplacement de Poteaux		

Remarques :

1. Ces montants sont applicables pour tout type d'appartement, avec ou sans création de voirie.
2. Ces montants sont valables pour pose en tranchées ouvertes en propriété privée.
3. Non inclus : Forage si obstacle : pont, cours d'eau, chemin de fer, ...
4. Dans le cadre des raccordements d'immeubles à appartement(s), ce coût est appliqué pour toute demande de raccordement.
5. Sera considéré comme immeuble à appartement, tout immeuble comportant plus de 2 logements
6. Le Coût du raccordement de l'immeuble en lui-même sera renseigné sur devis après paiement de l'étude.

Raccordement d'un lotissement ou assimilé

Equipement électrique (prix par mètre HTVA)	
Viabilisation le long de nouvelles voiries (tranchée mise à dispo par le demandeur), ou le long de voirie existante ou privée	158,73 €
Equipement EP (prix HTVA)	
Pose de câble EP dans la même tranchée que le câble électrique	19,65 €
Forfait EP- Voirie existante, réseau existant et support existant: forfait par point lumineux (fourniture crose et candélabre, luminaire std, accessoires)	505,23 €
Forfait EP - Sur nouveau poteau: forfait au m (fourniture et pose du câble, candélabre, luminaire std, accessoires 20 m d'inter-distance)	102,09 €

Divers:

Comprend , les travaux a réaliser en domaine public et privé et autres services tel que:

- Extension réseau hors de la zone de lotissement
- Fourniture et pose du câble d'alimentation en domaine privé
- Fourniture et pose du câble d'alimentation en domaine public
- Implantation d'armoires de trottoir hors lotissement
- Réalisation de tranchée
- Raccordement d'une cabine haute tension
- Déplacement de Poteaux

FARDE DE PRIX

DIVERS
PRESTATIONS & FOURNITURES

TARIFS 2019

RESEAU ELECTRIQUE AERIEN

	Unités	P.A.
Poteau + transport sans plantation		
Poteau 10m/250Kgs	pièce	787,07 €
Poteau 10m/400Kgs	pièce	901,61 €
Poteau 10m/600Kgs	pièce	994,10 €
Poteau 10m/800Kgs	pièce	1.092,28 €
Poteau 10m/1000Kgs	pièce	1.195,96 €

Plantation

Plantation de poteau < ou = 1000 kgs	pièce	830,78 €
Plantation de poteau > 1000 kgs < ou = 2000 kgs	pièce	1.492,56 €
Enlèvement de poteau béton avec fondation	pièce	1.172,49 €
Enlèvement de poteau béton sans fondation	pièce	826,80 €
Enlèvement de poteau bois	pièce	188,08 €
Supplément démolition roche	m ³	263,31 €
Main-d'œuvre sans engin	h	59,82 €
Main-d'œuvre avec engin	h	97,34 €

Câble (sans pose)

Câble préassemblé 3 x 95 ² /54,6/2 x 16/25	m	6,66 €
Tresse 4 x 16 ²	m	6,38 €

Enlèvement ou pose de câbles

Déroutage et tirage d'une tresse <= 25 ² : longueur totale	m	2,94 €
Déroutage et tirage d'une tresse > 25 ² : longueur totale	m	9,67 €
Pose préassemblé 70 ² -95 ² sur poteau y compris équipement des poteaux	pièce	163,33 €
Pose tresse 16 ² sur poteau y compris équipement des poteaux	pièce	163,33 €
Pose préassemblé 70 ² sur façade	m	27,77 €
Pose tresse 16 ² sur façade	m	22,52 €
Remontée au poteau et raccordement d'un câble < ou = 35 ²	pièce	293,87 €
Remontée au poteau et raccordement d'un câble > 35 ²	pièce	411,42 €
Démontage réseau préassemblé sans enlèvement des poteaux	m	5,53 €
Démontage réseau cuivre sans enlèvement des poteaux	m	0,51 €
Renouvellement ou nouveau raccordement aérien	m	17,96 €
Déséquipement ou équipement préassemblé 70 ² -95 ² d'une façade pour aménagement	m	6,76 €
Déséquipement ou équipement tresse 16 ² d'une façade pour aménagement	m	4,78 €
Main d'œuvre avec camion élévateur	h	86,82 €

RESEAU ELECTRIQUE BT SOUTERRAIN

Matériel (sans pose ni terrassement)

Câble EXVB 4 x 16 ²	m	8,55 €
Câble EXVB 4 x 25 ²	m	12,33 €
Câble EVAVB 4 x 70 ²	m	38,85 €
Câble EXAVB 4 x 150 ² Alu	m	9,73 €
Câble EVAVB 3 x 120/70 ²	m	55,43 €
Gaine annelée 110 mm	m	1,65 €
Armoire type EH2	pièce	808,95 €
Armoire type EH3	pièce	738,86 €
Couvre-câble 200mm	m	0,83 €

Pose

Pose câble > 35 ² et couvre-câble en tranchée ouverte	m	9,32 €
Pose câble < ou = 35 ² et couvre-câble en tranchée ouverte	m	8,16 €
Pose de gaine annelée 100 mm en tranchée ouverte	m	23,30 €
Fourniture, pose et câblage d' une armoire de trottoir type EH2	pièce	1.241,62 €
Fourniture, pose et câblage d' une armoire de trottoir type EH3	pièce	1.157,14 €
Introduction câble et câblage d'une armoire EH2 ou EH3	pièce	239,28 €

Terrassement

<i>Tranchée terre plein pour 1 où 2 câbles</i>	46,60 €	m
<i>Tranchée terre plein pour 1 où 2 câbles avec évacuation et remblayage 0/32</i>	83,23 €	m
<i>Tranchée Trottoir pour 1 où 2 câbles</i>	133,98 €	m
<i>Tranchée voirie communale pour 1 où 2 câbles</i>	192,23 €	m
<i>Tranchée voirie régionale pour 1 où 2 câbles</i>	166,17 €	m
<i>Tranchée en traversée voirie communale pour 1 où 2 câbles</i>	215,53 €	m
<i>Tranchée en traversée voirie régionale pour 1 où 2 câbles</i>	262,13 €	m
<i>Forage dirigé pour 1 câble</i>	221,35 €	m
<i>Pose d'une gaine en tranchée ouverte</i>	23,30 €	m
<i>Main-d'œuvre sans engin</i>	59,82 €	m
<i>Main-d'œuvre avec engin</i>	97,34 €	m

Fournitures et prestations BT

Unités P.A.

Fournitures diverses

Module de comptage du coffret 25S60	Pièce	48,67 €
Module de raccordement du coffret 25S60	Pièce	30,51 €
Coffret 25S60 complet avec module de comptage et ELOS	Pièce	101,61 €
Interrupteur ELOS 125A	Pièce	22,43 €
Disjoncteur TECO II 15-40A	Pièce	41,22 €
Disjoncteur TECO II 40-60A	Pièce	47,37 €
Disjoncteur TECO IV 15/39	Pièce	69,70 €
Disjoncteur TECO IV 40-60A	Pièce	89,96 €
Disjoncteur TECO IV 66-100A	Pièce	187,09 €
Contacteur 63A	Pièce	78,79 €
Terminale rétractable	Pièce	3,33 €

Prestations diverses

Connexion câble de liaison installation client - compteur	Pièce	89,73 €
Etalonnage d'un compteur: contrôle en série	Pièce	179,46 €
Etalonnage d'un compteur: laboratoire	Pièce	710,65 €
Ouverture/fermeture compteur	Pièce	119,64 €
Relevé/vérification index compteur	Pièce	119,64 €
Connexion sur reseau électrique aérien (reconnexion)	Pièce	119,64 €
Coupure alimentation sur réseau électrique souterraine	Pièce	119,64 €
Coupure alimentation sur reseau électrique aérien	Pièce	179,46 €
Remplacement compteur à budget suite à des dégâts causés par le client	Pièce	350,20 €
Activation compteur à budget (client ni protégé et ni en défaut de paiement)	Pièce	89,73 €
Désactivation compteur à budget	Pièce	0,00 €
Bris de scellés	Pièce	59,82 €
Fraude	Pièce	650,00 €
Coupure/rétablissement intérieur (compteur)	Pièce	89,73 €
Remplacement compteur suite à des dégâts causés par le client	Pièce	308,40 €
Dépannage/remplacement fusibles pendant les heures de service (coffret existant)	Pièce	89,73 €
Dépannage/remplacement fusibles hors des heures de service (coffret existant)	Pièce	119,64 €
Placement d'un enregistreur de tension à la demande du client	Pièce	119,64 €
Déplacement raccordement (coffret existant)	Pièce	179,46 €
Déplacement inutile pdt les heures de service	Pièce	59,82 €
Déplacement inutile hors des heures de service	Pièce	89,73 €

Fournitures et prestations BT

Unités P.A.

Branchement et groupe de comptege

Placement compteur mono supplémentaire (si moins de 3 au total)	Pièce	773,53 €
Placement compteur tri supplémentaire (si moins de 3 au total)	Pièce	636,03 €
Remplacement compteur ordinaire par bihoraire	Pièce	434,13 €
Remplacement fusibles par disjoncteur mono	Pièce	130,95 €
Remplacement fusibles par disjoncteur tétra	Pièce	159,43 €
Raccordement câble de branchement	Pièce	89,73 €
Renforcement/Déforçement protection par réglage	Pièce	89,73 €
Renforcement/Déforçement protection (nouveau disjoncteur mono)	Pièce	130,95 €
Renforcement/Déforçement protection (nouveau disjoncteur tétra)	Pièce	159,43 €
Enlèvement raccordement aérien (enlèvement compteur non compris)	Pièce	119,64 €
Déplacement de compteur sans fourniture du coffret 25S60	Pièce	179,46 €
Remplacement du compteur dans coffret existant (sans remplacement du câble de raccordement ni augmentation de puissance)	Pièce	150,00 €
Enlèvement compteur électrique	Pièce	119,64 €
Contact hors potentiel	Pièce	53,72 €

FOURNITURES ET PRESTATIONS MT

Unités P.A.

Fournitures et prestations diverses

	Unités	P.A.
Manoeuvres à la demande de l'utilisateur du réseau	Forfait	478,56 €
Suppression définitive du raccordement (sans enlèvement)		devis
Mise en/hors service cabine HT	Forfait	179,46 €
Localisation d'un câble en domaine privé	Forfait	478,56 €
Mise en/hors service cabine client (isolement de la totalité de la cabine du réseau)	Forfait	478,56 €
Mise en service à la demande du client (rétablissement)	Forfait	179,46 €
Déplacement inutile pdt les heures de service	Pièce	119,64 €
Déplacement inutile hors des heures de service	Pièce	239,28 €
Mise à disposition d'impulsions au moment du placement du compteur		devis
Mise à disposition d'impulsions pour comptage (pas de changement de compteur)		devis
Raccordement cabine HT provisoire		devis
Fourniture des données 1/4h format excel /EAN et par mois	Forfait	75,56 €
Fourniture du graphique des données 1/4h	Forfait	75,56 €
Détection défaut de câble HT par camion laboratoire	Forfait	1.602,24 €
Adaptation ou remplacement des transformateurs de mesure (hors pièce)	Forfait	717,84 €
Localisation ou identification d'un câble	Forfait	453,36 €
Mise hors tension d'un raccordement souterrain		devis